

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



**«Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού 60 Δερβένι-Σέρρες-
Προμαχώνας (Α25): Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος
στο τμήμα «Α/Κ Χριστού - Α/Κ Σιδηροκάστρου» (60.3.1-2)»**

**Προϋπολογισμός: 6.262.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
5.050.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**

Φεβρουάριος 2018

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.								
				ΕΡΓΟ : Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού 60 Δερβένι-Σέρρες-Προμαχώνας (Α25): Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στο τμήμα «Α/Κ Χριστού - Α/Κ Σιδηροκάστρου» (60.3.1-2)"				
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:				6.262.000,00 € (με Φ.Π.Α)				
α/α	άρθρου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
	A-1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)						
1	A-1.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	185.400	1,05	194.670,00	
2	A-1.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	108.000	1,70	183.600,00	
3	A-2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	329.400	0,42	138.348,00	
4	A-3	Ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4421B	m ²	36.000	6,85	246.600,00	
	A-4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
5	A-4.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	108.000	7,55	815.400,00	
	A-5	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
6	A-5.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	185.400	10,88	2.017.152,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ							3.595.770,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
7	B-1	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης αυτοκινητοδρόμων	ΟΙΚ-6541	τεμ.	690	14,50	10.005,00	
8	B-2	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ-108	τεμ.	435	40,00	17.400,00	
	B-3	Μηνιαία χρήση πλαστικού ανακλαστικού κώνου αυτοκινητοδρόμων ύψους 75cm						
	B-4	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
10	B-4.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	15.708	3,45	54.192,60	
	B-5	Ανακλαστήρες οδοστρώματος						
11	B-5.1	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	500	4,50	2.250,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε							85.407,60	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ							3.681.177,60	
ΓΕ+ΟΕ							662.611,97	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ							4.343.789,57	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)							651.568,44	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1							4.995.358,00	
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ Γ.Ε & Ο.Ε)							46.306,77	
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Γ.Ε & Ο.Ε)							8.335,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Σ2							5.050.000,00	
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)							1.212.000,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ)							6.262.000,00	

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ελένη Σακουμπέντα
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Τσαντσάνογλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Τενεκές
Τμηματάρχης Εκτίμησης Κόστους

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Διευθυντής Συντήρησης και Λειτουργίας
Αυτοκινητοδρόμου & Υποδομών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με τις υπ' αριθμ.
928/8/25.07.2017,
938/5/16.01.2018 και
940/24/08.02.2018
Αποφάσεις
του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»