

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.							
ΕΡΓΟ : Εγνατία Οδός : Αποκατάσταση ασφαλτικών στο τμήμα από Αμαξάδες (Χ.Θ. 535+000) έως Α/Κ Μέστης (Χ.Θ. 593+000) (14.3.1-15.3)							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:				23.000.000,00 €	(με Φ.Π.Α)		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α άρθρου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>								
	A-1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)						
1	A-1.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	988.750	0,95	939.312,50	
2	A-1.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	75.400	1,55	116.870,00	
3	A-2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	1.139.550	0,38	433.029,00	
	A-3	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
4	A-3.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	75.400	6,96	524.784,00	
	A-4	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
5	A-4.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση πυκνής σύνθεσης (τύπου 1) συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου (με ελαστομερές βελτιωτικό ασφάλτου κατηγορίας 25-55/75)	ΟΔΟ-4521B	m ²	10.000	10,56	105.600,00	
6	A-4.2	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση ανοικτής σύνθεσης (τύπου 2) συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου (με ελαστομερές βελτιωτικό ασφάλτου κατηγορίας 25-55/75)	ΟΔΟ-4521B	m ²	1.059.115	10,76	11.396.077,40	
7	A-5	Ασφαλτόπλεγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων	ΟΔΟ-2311	m ²	11.500	14,00	161.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α								13.676.672,90
<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>								
8	B-1	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης αυτοκινητοδρόμων	ΟΙΚ-6541	τεμ.	5.000	13,25	66.250,00	
9	B-2	Μηνιαία χρήση Αναλάμποντος Φανού επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ-108	τεμ.	2.000	9,50	19.000,00	
10	B-3	Μηνιαία χρήση πλαστικού ανακλαστικού κώνου αυτοκινητοδρόμων ύψους 75cm	ΟΙΚ-6541	τεμ.	5.000	4,00	20.000,00	
	B-4	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
11	B-4.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	95.000	3,10	294.500,00	
	B-5	Ανακλαστήρες οδοστρώματος						
12	B-5.1	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	10.000	4,10	41.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β								440.750,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ								14.117.422,90
ΓΕ+ΟΕ								2.541.136,12
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ								16.658.559,02

						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)	1.499.270,31
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1	18.157.829,33
						ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ Γ.Ε & Ο.Ε)	330.981,16
						ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Γ.Ε & Ο.Ε)	59.576,61
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Σ2	18.548.387,10
						ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)	4.451.612,90
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ)	23.000.000,00

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ελένη Σακουμπέντα
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Τσαντσάνογλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Διευθυντής Συντήρησης και Λειτουργίας
Αυτοκινητοδρόμου & Υποδομών

Ελένη Σακουμπέντα
Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης Έργων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με τις υπ αριθμ. 964/8/01-02-2019 &
983/6/23-08-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. της
ΕΟΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος