

**ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών**

**ΘΕΜΑ:** Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (N2000a)» – Κωδικός Αναφοράς 5247»

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές τεχνικές Προδιαγραφές» της ως άνω ανοικτής διαδικασίας.

**Αντί: «Τεχνική Περιγραφή» παρ. 5.1.10 σελ. 42 :**

«...Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 1,5 μέτρων σε στρώμα χαλικιών (0,15 cm) πάχους 30 cm...»

**Διάβαζε :**

«...Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 2 μέτρων σε στρώμα χαλικιών (0,15 cm) πάχους 20 cm. ...»

**Αντί: «Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές» παρ. 6.11 σελ.34**

«...Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 1,5 μέτρων σε στρώμα χαλικιών (0,15 cm) πάχους τουλάχιστον 30 cm. ...»

**Διάβαζε :**

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 2 μέτρων σε στρώμα χαλικιών (0,15 cm) πάχους τουλάχιστον 20 cm.

**Αντί : «Τεχνική Περιγραφή» παρ.6.1.8 σελ 62**

«...Υδραυλικός χρόνος παραμονής (HRT): 4 ημέρες..»

**Διάβαζε :**

«...Υδραυλικός χρόνος παραμονής (HRT): 5 ημέρες...»

**Αντί : «Τεχνική Περιγραφή» παρ. 5.1.12 σελ. 43**

«...Οι αγωγοί και τα εξαρτήματα που θα είναι εκτεθειμένα θα είναι από χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική και εξωτερική προστασία...»

**Διάβαζε :**

Οι αγωγοί και τα εξαρτήματα που θα είναι εκτεθειμένα θα είναι από μαύρο HDPE

**Αντί : «Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές» παρ. 6.10 σελ.32**

«...Το κτίριο διοίκησης θα είναι συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 70 m<sup>2</sup> ...»

**Διάβαζε :**

«...Το κτίριο διοίκησης θα είναι συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 75 m<sup>2</sup>...»

Το αντίστοιχο τεύχος διορθώθηκε κατά τα ανωτέρω και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Εσωτερική Διανομή

Τομέας Έργων και Ανάπτυξης



Μαρία Θάνου  
Δ/ντρια Συμβάσεων