

**ΠΡΟΣ** : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

**ΘΕΜΑ** : Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (N2000α)», Κωδ. Αναφοράς 5247

**ΣΧΕΤΙΚΑ** : Τα υπ' αριθμ. A364344/10.12.2013 και A364464/11.12.2013 έγγραφα υποβολής ερωτήσεων

**E1** : Σχετικά με την απάντηση A364034/04.12.2013 σας, ερώτηση E30, η απάντησή σας αναφέρεται στην μέτρηση της πυκνότητας του διαλύματος του καταλύτη.

Ο καταλύτης είναι σε αιώρημα και η πυκνότητά του είναι δεδομένη και πλησίον εκείνης του νερού. Συνεπώς, η μέτρηση της πυκνότητας δεν μεταβάλλεται και πιστεύουμε ότι δεν συμβάλει στον έλεγχο της διαδικασίας.

Παρακαλούμε να μας επιτραπεί αντί για την μέτρηση της πυκνότητας να τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου της κατώτατης στάθμης της δεξαμενής παρασκευής και αποθήκευσης του διαλύματος του καταλύτη με ηλεκτρόδια στάθμης.

**A1** : Το αιτούμενο είναι στην διακριτική επιλογή του διαγωνιζόμενου.

**E2** : Στα πλαίσια συμμετοχής στον διαγωνισμό του θέματος θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τις παροχές για τις οποίες θα γίνει ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές οι παροχές σχεδιασμού που αναφέρονται είναι οι παρακάτω:

- Δεξαμενή καθίζησης : <math>50\text{m}^3/\text{d}</math> (σελ. 60)
- Σιλό λάσπης :  $141\text{m}^3/\text{d}$  (σελ. 60)
- Μετρητής παροχής :  $150\text{m}^3/\text{d}$  (σελ 35)
- Φωτοκαταλυτική οξειδωση :  $120\text{m}^3/\text{d}$  (σελ 40)
- Τεχνητοί υγροβιότοποι : Σχεδιάστηκαν με πρόβλεψη 20ετίας (σελ 41)
- Υπερδιήθηση:  $100\text{m}^3/\text{d}$  (σελ.63)
- Συνολική ημερήσια παροχή λυμάτων :  $141\text{m}^3$  (σελ 44)

Στον πίνακα 7 (σελ. 19) αναφέρονται οι παροχές για το έτος 2025 και το έτος 2045.

	2025 (Α ΦΑΣΗ)	2045 (Β ΦΑΣΗ)
Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων (m <sup>3</sup> /d)	96,1	142
Παροχή λυμάτων με προσαύξηση 10% (m <sup>3</sup> /d)	105,7	156,2
Μέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων (m <sup>3</sup> /d)	144,168	212,94


**Ποια από τις παροχές του πίνακα 7 θα ληφθεί ως παροχή σχεδιασμού;**

**A2 :**

α) Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφ. 2 των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

β) Ισχύει ο πίνακας 7, σελ. 19 της Τεχνικής Περιγραφής, όπως διορθώθηκε με το υπ'αριθμ. A364034/04.12.2013 (ορθή επανάληψη) έγγραφο.

---



Μιχάλης Δώδος  
Προϊστάμενος Τομέα  
Έργων & Ανάπτυξης

Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Έργων & Ανάπτυξης
2. Δ/ση Ε.Ε. Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας