

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.			ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΧΧΧΧΧ»						
			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 251.594,94 €						
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	α/α άρθρου	α/α τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
	A-1	ΟΙΚ/20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων						
1	A-1.1	ΟΙΚ/20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m ³	360	4,50	1.620,00	
2	A-2	ΟΙΚ/20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m ³	360	0,90	324,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α								1.944,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
	B-1	ΥΔΡ/4.01	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.						
3	B-1.1	ΥΔΡ/4.01.01	Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m ³	3	41,20	123,60	
4	B-1.2	ΥΔΡ/4.01.02	Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	ΥΔΡ 6082.1	m ³	173	82,00	14.186,00	
5	B-2	νέο άρθρο	Καθαρισμός με υδροβολή μεγάλης πίεσης (1000bar) των επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ-6370	m ²	730	11,00	8.030,00	
6	B-3	ΟΔΟ/Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ³	1.430	1,45	2.073,50	
7	B-4	ΟΔΟ/Δ-2.3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m ³	1.430	1,85	2.645,50	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β								27.058,60	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ									
8	Γ-1	ΟΙΚ/23.06	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ-2303	m ²		9,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ									
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ									

α/α	α/α άρθρου	α/α τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
				Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
9	Δ-1	ΟΙΚ/32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού						
10	Δ-2.1	ΟΙΚ/32.01.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ-3215	m ³	215	95,00	20.425,00	
11	Δ-1.1	ΟΙΚ/32.01.07	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΟΙΚ 3216	m ³	48	112,00	5.376,00	
12	Δ-3	ΟΔΟ/Β-29.7	Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7017	m ³	81	127,00	10.337,80	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ									36.138,80
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
13	ΣΤ-1	ΟΙΚ/38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m ²		15,70		
	ΣΤ-2	ΟΙΚ/38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος						
14	ΣΤ-2.1	ΟΙΚ/38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	4.266	1,07	4.564,62	
15	ΣΤ-3	ΟΔΟ/Β-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	3.430	1,15	3.944,50	
19	ΣΤ-4	νέο άρθρο	Βλήτρα σύνδεσης υφισταμένων με νέα στοιχεία σκυροδέματος Φ16	ΟΙΚ-3873	τεμ.	576	7,00	4.032,00	
19	ΣΤ-5	νέο άρθρο	Βλήτρα σύνδεσης υφισταμένων με νέα στοιχεία σκυροδέματος Φ12	ΟΙΚ-3873	τεμ.	2.400	7,00	16.800,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ									29.341,12
ΟΜΑΔΑ Λ: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
18	Λ-1	ΟΙΚ/71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m ²	2.344	14,00	32.810,26	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Λ									32.810,26
ΟΜΑΔΑ Ρ: ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ									
19	P-1	ΥΔΡ/10.20	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΥΔΡ 6320.3	m ²	1.628	14,40	23.443,20	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ρ									23.443,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ									150.735,98
ΓΕ+ΟΕ									27.132,48
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ									177.868,46
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ									26.680,27
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									204.548,73
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									204.548,73
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)									204.548,73
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)									47.046,21
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ)									251.594,94

α/α	α/α	α/α	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
	άρθρου	τιμολογίου		Αναθεώρησης				Μερική	Ολική