

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών τεχνικών στο τμήμα
60.2.1 “Ριζιανά - Στρυμονικό” του Κάθετου Άξονα 60
“Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας” –
Κωδικός Αναφοράς 5261»**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 60.2.1 "ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ" ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 60
"ΔΕΡΒΕΝΙ - ΣΕΡΡΕΣ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ"**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ "ΔΕΡΒΕΝΙ-ΣΕΡΡΕΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ" / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 60.2.1 "ΡΙΖΙΑΝΑ-						
Α) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ						
A.T.1	Γέφυρα Γ1 στη Χ.Θ. 0+440	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	24.595,00	24.595,00
A.T.2	Ημιγέφυρα Γ2 στη Χ.Θ. 0+760	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	9.567,00	9.567,00
A.T.3	Γέφυρα Γ3 αριστερός κλάδος στη Χ,Θ, 1+433,27	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	18.865,00	18.865,00
A.T.4	Γέφυρα Γ3 δεξιός κλάδος 1+433,27	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	24.208,00	24.208,00
A.T.5	Γέφυρα Γ5 στη Χ.Θ. 2+000	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	19.970,00	19.970,00
A.T.6	Γέφυρα Γ6 στη Χ,Θ, 2+740	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	46.270,00	46.270,00
A.T.7	Γέφυρα Γ7 στη Χ.Θ. 3+100	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	29.315,00	29.315,00
A.T.8	Γέφυρα Γ8 στη Χ.Θ. 3+700	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	6.260,00	6.260,00
A.T.9	Γέφυρα Γ9 στη Χ.Θ. 4+220	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	26.210,00	26.210,00
A.T.10	Γέφυρα Γ10 στη Χ.Θ. 5+700	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	7.515,00	7.515,00
A.T.11	Γέφυρα Γ11 στη Χ.Θ. 6+082,50	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	36.310,00	36.310,00
A.T.12	Γέφυρα Γ12 στη Χ.Θ. 6+500	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	8.735,00	8.735,00
A.T.13	Γέφυρα Γ13 στη Χ.Θ. 7+957	ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7	τεμάχιο	1,00	22.125,00	22.125,00
ΣΥΝΟΛΟ					279.945,00	279.945,00

Συντελεστής (ΤΚ) = 1,259

Ο Συντάξας : Ο. Κουρουμλή-Αρεντ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ 60.2.1 ΡΙΖΙΑΝΑ -ΛΕΥΚΩΝΑΣ

A/A	Όνομασία Τεχνικού	Χιλιόμετρ.	Μήκος (μ)	Πλάτος (μ)	Εμβαδόν (μ ²)	Κόστος ανά μ ²	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	A (ευρώ)	Αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης	Στρογγυλοποίηση
1	Γέφυρα Γ1	0+440	200,00	25,90	5.284	1.450	7.661.220,00	Δ	1,5	37	2,55	245.959,64	24.595,96	24.595,00
2	Ημιγέφυρα Γ2	0+760	130,00	12,95	1.735	1.450	2.516.185,00	Δ	1,5	37	3,02	95.669,88	9.566,99	9.567,00
3	Γέφυρα Γ3 αριστ. κλάδος	1+433,27	300,00	12,95	3.885	1.450	5.633.250,00	Δ	1,5	37	2,66	188.654,16	18.865,42	18.865,00
4	Γέφυρα Γ3 δεξιός κλάδος (Γ4 μελ. Οδοπ.)	1+433,27	400,00	12,95	5.180	1.450	7.511.000,00	Δ	1,5	37	2,56	242.082,53	24.208,25	24.208,00
5	Γέφυρα Γ5	2+000	160,00	25,90	4.144	1.450	6.008.800,00	Δ	1,5	37	2,64	199.718,09	19.971,81	19.970,00
6	Γέφυρα Γ6	2+740	420,00	25,90	10.878	1.450	15.773.100,00	Δ	1,5	37	2,33	462.699,16	46.269,92	46.270,00
7	Γέφυρα Γ7	3+100	250,00	25,90	6.475	1.450	9.388.750,00	Δ	1,5	37	2,48	293.146,82	29.314,68	29.315,00
8	Ημιγέφυρα Γ8	3+700	80,00	12,95	1.036	1.450	1.502.200,00	Δ	1,5	37	3,31	62.601,03	6.260,10	6.260,00
9	Γέφυρα Γ9	4+220	220,00	25,90	5.698	1.450	8.262.100,00	Δ	1,5	37	2,52	262.129,99	26.213,00	26.210,00
10	Ημιγέφυρα Γ10	5+700	100,00	12,95	1.295	1.450	1.877.750,00	Δ	1,5	37	3,18	75.177,97	7.517,80	7.515,00
11	Γέφυρα Γ11	6+082,50	320,00	25,90	8.288	1.450	12.017.600,00	Δ	1,5	37	2,40	363.123,80	36.312,38	36.310,00
12	Ημιγέφυρα Γ12	6+500	120,00	12,95	1.554	1.450	2.253.300,00	Δ	1,5	37	3,08	87.376,66	8.737,67	8.735,00
13	Γέφυρα Γ13	7+957	180,00	25,90	4.662	1.450	6.759.900,00	Δ	1,5	37	2,60	221.278,57	22.127,86	22.125,00
1) Όλα τα τεχνικά υπολογίστηκαν με τιμή 1450 Ευρώ/μ2 ελλείπει στοιχείων												279.961,83	279.945,00	
2) Στον υπολογισμό αμοιβής ελήφθη Κατηγορία τεχνικών : Δ												Στρογγυλοποίηση	279.945,00	
3) Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής τκ = 1.259 για το 2013														
4) Χρησιμοποιήθηκε συντελεστής 0.10 (προκαταρκτική μελέτη)														
5) Τα πλάτη, μήκη και όσες Χ.Θ. εμφανίζονται, δόθηκαν με βάση την αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας box no. 6021_48- ΛΥΣΗ 1														

Ο Συντάξας
Ο. Κουρουμλή-Arend

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ουρανία Κουρουμλή - Arend
Τμηματάρχης Δομοστατικών,
Λιμενικών & Αρχιτεκτονικών

Μαρία Κατσαβέλη
Διευθύντρια Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με τις 759/3/27.02.2013 &
776/15/29.05.13 αποφάσεις του Δ.Σ. της
ΕΟΑΕ

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Μιχάλης Δώδος
Τομεάρχης Έργων & Ανάπτυξης

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»